

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Reparația fântînilor pe str. I.Creangă și str. G.Muzicescu.*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de pavare a perimetrului fântînii și montarea colacului cu mecanism și acoperiș.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

Nu este cazul.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator,betonist, muncitor necalificat;materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip, colac de fântână cu mecanism pentru fântână și cu acoperiș.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-45 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Reparatia fantanii pe str. Ion Creanga Nr. 30

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.16

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,3800
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,190
1.2	7123010010200	Betonist	h-om	9,5200
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5700
1.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8330
1.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8330
1.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,760
2	RpCH32A mod	Demolarea fantinii existente din lemn	m2	6,0000
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,800
3	TsH92B	Încarcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre.	t	5,2500
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8275
4	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanța de 5 km.	t	5,2500
4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5565
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Amenajarea fantanii		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II.	100m3	0,0500
5.1	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1125
6	TsC54C	Strat de fundație din pietris (Sub bordura)	m3	0,2500
6.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	0,2875
6.2	4100126202818	Apă	m3	0,2250
6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2475
6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,625
6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1050
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm.	m	18,0000
7.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6640
7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,3600
7.3	14211022000513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6540
7.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	18,0900
7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,6540
7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1600
7.7	7129020012800	Pavator	h-om	3,2400
8	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire, H=12 cm	m3	2,3100
8.1	1411122201672	Piatra spartă pentru pl.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,9337
8.2	4100116202806	Apă industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1155
8.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6930
8.4	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0970
8.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,536
8.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0116
9	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesută NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN și se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	19,2500
9.1	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	3,4373
9.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	19,2500
9.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5775
9.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,1925
10	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - sur) din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	19,2500
10.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	30,8000
10.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	508,2200
10.3	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	19,5388

10.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0963
10.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,4630
10.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,3850
10.7	7129020012800	Pavator	h-om	19,4887
10.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6083
11	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Scaun pentru caldare)	kg	45,0000
11.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	45,0000
11.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2250
11.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3600
11.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4500
11.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9000
11.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9000
11.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,5500
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
11.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	0,5000
12.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0520
12.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0550
12.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0250
12.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0850
12.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000
12.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0250
12.7	2320166200676	White spirit	kg	0,0500
12.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
13	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t.	t	1,0000
13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
13.2	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000
14	Pret de piata	Fintina din beton cu acoperis si mecanism pentru fintina	buc	1,0000
14.1	Material	Colac din beton cu acoperis si mecanism pentru fintina	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 2. Amenajarea fantanii		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimisliia

Devizul: Reparatia fantanii pe str. Muzicescu Nr. 45

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.15

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea fantanii		
1	RpCH32A mod	Demolarea fantinii existente din lemn	m2	6,0000
1.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
1.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800
2	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t.	t	1,0000
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
2.2	2410520006711	Automacara 6-9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000
3	Pret de piata	Fintina din beton cu acoperis si mecanism pentru fintina (Model de coordonat cu beneficiarul)	buc	1,0000
3.1	Material	Colac din beton cu acoperis si mecanism pentru fintina	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Amenajarea fantanii		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

